

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK

TROŠKOVNIK
NIZP - 8
nastavak modernizacije

1.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2548 ; k.o.Lipnik

ODVOJAK JARNEVIĆ

dužina= 70m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

I. Zemljani radovi

1.	Čišćenje postojeće ceste od humusa i zemljanog materijala te proširenje planuma na 3m,te profiliranje postojeće ceste.	m ²	210,00		
----	--	----------------	--------	--	--

2.	Izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog znatog kamenog materijala u sloju prosječne debljine 40cm u uvaljanom stanju (izrada tamponskog sloja debljine 30 cm i sloja za poravnanje od 10 cm). Rad obuhvaća nabavu,dopremu i ugradnju kamenog materijala uz potrebno zbijanje.	m ²	210,00		
----	---	----------------	--------	--	--

Ukupno:

II. Asfalterski radovi

1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	175,00		
----	--	----------------	--------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

1.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,3 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	140,00
----	---	----	--------

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

2.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2009 ; k.o.Ribnik
dužina= 350m preasfaltiranje
širina= 3,0 m

D6 - PODRUČNA ŠKOLA RIBNIK

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

II. Asfalterski radovi

1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju, uz prethodno premazivanje emulzijom.Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	1.050,00
----	--	----------------	----------

Ukupno:**III. Završni radovi**

1.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,3 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	700,00
----	---	----	--------

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

3.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2525 ; k.o. Lipnik
dužina= 210m preasfaltiranje
širina= 3,00m

Rilac - Baća

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

II. Asfalterski radovi

1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju, uz prethodno premazivanje emulzijom. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase, a obračunava se po m ² gotovog asf. kolnika.	m ²	630,00		
----	---	----------------	--------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

1.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,5 m i u debljini sloja asfalta (6cm). Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m ²	420,00		
----	--	----------------	--------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

4.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2511 ; k.o.Lipnik

DIONICA KAMENAK

dužina= 10m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

I. Zemljani radovi

1.	Izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog znatog kamenog materijala u sloju prosječne debljine 40cm u uvaljanom stanju (izrada tamponskog sloja debljine 30 cm i sloja za poravnjanje od 10 cm). Rad obuhvaća nabavu,dopremu i ugradnju kamenog materijala uz potrebno zbijanje.	m ²	30,00		
----	--	----------------	-------	--	--

Ukupno:

II. Asfalterski radovi

1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	25,00		
----	--	----------------	-------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

1.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,3 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	20,00		
----	---	----	-------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

5.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2005 ; k.o.Ribnik

ODVOJAK SKRADSKI U RIBNIKU

dužina= 10m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

I. Zemljani radovi

1.	Izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog znatog kamenog materijala u sloju prosječne debljine 40cm u uvaljanom stanju (izrada tamponskog sloja debljine 30 cm i sloja za poravnjanje od 10 cm). Rad obuhvaća nabavu,dopremu i ugradnju kamenog materijala uz potrebno zbijanje.	m ²	30,00		
----	--	----------------	-------	--	--

Ukupno:

II. Asfaltni radovi

1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltno mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	25,00		
----	--	----------------	-------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

1.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,3 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	20,00		
----	---	----	-------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

REKAPITULACIJA

	Vrijednost radova bez PDV-a = Cijena ponude u kunama bez PDV-a
1. ODVOJAK JARNEVIĆ	
2. D6-PODRUČNA ŠKOLA RIBNIK	
3. RILAC-BAĆA	
4. DIONICA KAMENAK	
5. ODVOJAK SKRADSKI U RIBNIKU	
UKUPNO:	

Cijena ponude u kunama bez PDV-a	
Stopa i iznos PDV-a:	
Cijena ponude u kunama s PDV-om:	

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

Potpis: _____

U _____, _____ 2014. godine

Napomena:

* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).