

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK

TROŠKOVNIK

modernizacija/pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u 2015.g.

NASTAVAK MODERNIZACIJE

1.

D6-RASKRIŽJE-STARI GRAD

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2008 ; k.o. Ribnik

površina= 240m² preasfaltiranje

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

II. Asfalterski radovi

Struganje (frezanje) dijela sloja postojećeg

1. asfaltnog zastora i odvoz ostruganog m² 240,00

materijala na deponij.

Izrada asfaltnog zastora granulacije

BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom

2. stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju m² 240,00

asfaltne mase,a obračunava se po m²

gotovog asf.kolnika.

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

2.

RAVNICA-RILAC

UREĐENJE PROMETNICE: k.č.2527 ; k.o.Lipnik

dužina= 300m preasfaltiranje

širina= 3,0 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
II. Asfalterski radovi					
1.	Rezanje postojećeg asfalta sa izvedbu pravilnog spoja sa novim asfaltom.	m1	6,00		
2.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju, uz prethodno premazivanje emulzijom . Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	900,00		
					Ukupno:
III. Završni radovi					
1.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,5 m i u debljini sloja asfalta (6cm). Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	600,00		
					Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

3.

PUT U REŠETARE

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2544; k.o.Lipnik

dužina= 25m preasfaltiranje

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

II. Asfaltni radovi

1.	Rezanje postojećeg asfalta sa izvedbu pravilnog spoja sa novim asfaltom.	m1	5,00		
----	---	----	------	--	--

2.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju, uz prethodno premazivanje emulzijom. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	63,00		
----	--	----------------	-------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

1.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,5 m i u debljini sloja asfalta (6cm). Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m'	50,00		
----	---	----	-------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

4.

D6-HADUŠEK

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2161; k.o. Griče

dužina= 180m širine 3,0m -preasfaltiranje

dužina= 40m širine 2,5m -preasfaltiranje

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

II. Asfaltni radovi

1.	Rezanje postojećeg asfalta sa izvedbu pravilnog spoja sa novim asfaltom.	m1	10,00		
----	---	----	-------	--	--

2.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju, uz prethodno premazivanje emulzijom. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	640,00		
----	--	----------------	--------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

1.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,3 m i u debljini sloja asfalta (6cm). Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	440,00		
----	---	----	--------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

REKAPITULACIJA

	Vrijednost radova bez PDV-a = Cijena ponude u kunama bez PDV- a
1. D6-RASKRIŽJE-STARI GRAD	
2. RAVNICA-RILAC	
3. PUT U REŠETARE	
4. D6-HADUŠEK	
UKUPNO:	

Cijena ponude u kunama bez PDV-a	
Stopa i iznos PDV-a:	
Cijena ponude u kunama s PDV-om:	

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

Potpis: _____

U _____, _____ 2015. godine

Napomena:

* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).