

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RIBNIK

TROŠKOVNIK
NIZP - 8

1.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2034 ; k.o.Ribnik

JESENOVICA-PIŠKURIĆ

dužina= 210m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

II. Asfaltni radovi

1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju, uz prethodno premazivanje emulzijom.Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	525,00		
----	--	----------------	--------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

2.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,5 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	200,00		
----	---	----	--------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

2.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2038 ; k.o.Ribnik

JESENOVICA-ODVOJAK GOJMERAC

dužina= 300m/100m komplet+200m preasfaltiranje

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
I. Zemljani radovi					
1.	Čišćenje postojeće ceste od humusa i zemljanog materijala te proširenje planuma na 3m,te profiliranje postojeće cesta.	m ²	300,00		
2.	Strojni iskopu širokom otkopu zemljanog materijala "A" ktg. U stavku je uključeno bušenje, miniranje, iskop i guranje mater.na udaljenost do 30m.	m ³	20,00		
3.	Izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog znatog kamenog materijala u sloju prosječne debljine 40 cm u uvaljanom stanju (izrada tamponskog sloja debljine 30 cm i sloja za poravnanje od 10 cm). Rad obuhvaća nabavu,dopremu i ugradnju kamenog materijala uz potrebno zbijanje.	m ²	300,00		
					Ukupno:
II. Asfalterski radovi					
4.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	250,00		
5.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju, uz prethodno premazivanje emulzijom.Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	500,00		
					Ukupno:

III. Završni radovi

6.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,3 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	600,00
----	---	----	--------

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

3.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2140 ; k.o. Grič

odvojak D6-KUZMIĆ

dužina= 70m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

II. Asfalterski radovi

1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju, uz prethodno premazivanje emulzijom. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase, a obračunava se po m ² gotovog asf. kolnika.	m ²	175,00		
----	---	----------------	--------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

4.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2150 ; k.o. Grič

GRIČE-MOST JEZ

dužina= 20m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
II. Asfalterski radovi					
1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	50,00		
					Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

5.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2151 ; k.o. Grič

GRIČE-JARMEK -SVAŽIĆ

dužina= 250m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
I. Zemljani radovi					
1.	Čišćenje postojeće ceste od humusa i zemljanog materijala te proširenje planuma na 3m,te profiliranje postojeće cesta.	m ²	750,00		
2.	Strojni iskopu širokom otkopu zemljanog materijala "A" ktg. U stavku je uključeno bušenje, miniranje, iskop i guranje mater.na udaljenost do 30m.	m ³	20,00		
3.	Izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog znatog kamenog materijala u sloju prosječne debljine 40cm u uvaljanom stanju (izrada tamponskog sloja debljine 30 cm i sloja za poravnanje od 10 cm). Rad obuhvaća nabavu,dopremu i ugradnju kamenog materijala uz potrebno zbijanje.	m ²	750,00		
					Ukupno:
II. Asfalterski radovi					
4.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	625,00		
					Ukupno:
III. Završni radovi					
5.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,3 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m´	500,00		
					Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

6.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2160 ; k.o. Griče

GRIČE - dva S zavoja (Kobile i Sv. Ana)

dužina= 100m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

II. Asfaltni radovi

1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase, a obračunava se po m ² gotovog asf.kolnika.	m ²	250,00		
----	---	----------------	--------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

2.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,5 m i u debljini sloja asfalta (6cm). Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m ²	200,00		
----	--	----------------	--------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

7.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2517; k.o. Lipnik

LIPNIK CRKVA-BANJAC

dužina= 200m

širina= 3,0 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
II. Asfalterski radovi					
1.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	600,00		
					Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

8.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2521;2522 k.o.Lipnik

LIPNIK-ODVOJAK LADEŠIĆ

dužina= 125m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
I. Zemljani radovi					
1.	Čišćenje postojeće ceste od humusa i zemljanog materijala te proširenje planuma na 3m,te profiliranje postojeće cesta.	m ²	375,00		
2.	Strojni iskopu širokom otkopu zemljanog materijala "A" ktg. U stavku je uključeno bušenje, miniranje, iskop i guranje mater.na udaljenost do 30m.	m ³	10,00		
3.	Izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog znatog kamenog materijala u sloju prosječne debljine 40cm u uvaljanom stanju (izrada tamponskog sloja debljine 30 cm i sloja za poravnanje od 10 cm). Rad obuhvaća nabavu,dopremu i ugradnju kamenog materijala uz potrebno zbijanje.	m ²	375,00		
					Ukupno:
II. Asfaltni radovi					
4.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	312,50		
					Ukupno:
III. Završni radovi					
5.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,5 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m ¹	250,00		
					Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

9.

UREĐENJE PROMETNICE: k.č. 2588; k.o.Lipnik

GORNJA STRANICA

dužina= 100m

širina= 2,5 m

Red. Br.	OPIS STAVKE	jed/mj	količina	jed. cj.	ukupno
----------	-------------	--------	----------	----------	--------

I. Zemljani radovi

1.	Izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog znatog kamenog materijala u sloju prosječne debljine 40cm u uvaljanom stanju (izrada tamponskog sloja debljine 30 cm i sloja za poravnanje od 10 cm). Rad obuhvaća nabavu,dopremu i ugradnju kamenog materijala uz potrebno zbijanje.	m ²	150,00		
----	---	----------------	--------	--	--

Ukupno:

II. Asfaltni radovi

2.	Izrada asfaltnog zastora granulacije BNHS16 u sloju deb. 6 cm u uvaljanom stanju. Rad obuhvaća dovoz i ugradnju asfaltne mase,a obračunava se po m2 gotovog asf.kolnika.	m ²	250,00		
----	--	----------------	--------	--	--

Ukupno:

III. Završni radovi

3.	Izrada bankina od miješanog kamenog materijala u širini 0,5 m i u debljini sloja asfalta (6cm).Ručna ugradnja uz sabijanje laganim valjkom.	m	100,00		
----	---	---	--------	--	--

Ukupno:

Vrijednost radova bez PDV-a

REKAPITULACIJA

				Vrijednost radova bez PDV-a = Cijena ponude u kunama bez PDV-a		
1. JASENOVICA-PIŠKURIĆ						
2. JASENOVICA-ODVOJAK GOJMERAC						
3. odvojak D6-KUZMIĆ						
4. GRIČE-MOST JEZ						
5. GRIČE-JARMEK -SVAŽIĆ						
6. GRIČE - dva S zavoja (Kobile i Sv. Ana)						
7. LIPNIK CRKVA-BANJAC						
8. LIPNIK-ODVOJAK LADEŠIĆ						
9. GORNJA STRANICA						
UKUPNO:						

Cijena ponude u kunama bez PDV-a:	
Stopa i iznos PDV-a:	
Cijena ponude u kunama s PDV-om:	

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

Potpis: _____

U _____, _____ 2014. godine

Napomena:

* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).